


1. RZĘDNE WŁĄZÓW STUDIENIEK DOSOŚWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJĄ ONE OD PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY PODNIEŚĆ RZĘDNĄ WŁĄZU DO ISTNIEJĄCEJ RZĘDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDIENKI.
2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA I ZABEZPIECZANIA (RZĘDNA POSADOWIENIA, ŚREDNICA, MATERIAŁ) W REJONIE UZBROJENIA NALEŻY PROWADZIĆ ROBOTY RĘCZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI. ZACZĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA. PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO OK. 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE.
3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANAŁEM OBJĘTYM PROJEKTEM, NALEŻY JE PRZEŁOŻYĆ. ROZWIĄZANIE PRZEŁOŻENIA UZBROJENIA KOLIDUJĄCEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z WŁAŚCICIELEM ŚCIECI. KOSZT PRZEŁOŻENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOŁEM KONIECZNOŚCI.
4. PPROFIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWYMI.
5. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ODWODNIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIA ROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOŁEM KONIECZNOŚCI NA PODSTAWIE DIENNIKA POMPowań POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis		SEWTECH s.c. Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Olszynki 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL
Projektował	mgr inż. Marta Nowak	KUP/0071/POOS/15	INSTALACYJNO-SANITARNIA			
Opracował	mgr inż. Dorota Niesyły	-	INSTALACYJNO-SANITARNIA			
Sprawił	mgr inż. Wojciech Kabacinski	KUP/0173/PWOS/09	INSTALACYJNO-SANITARNIA			
Technolog	mgr inż. Leszek Grabowski	-	TECHNOLOGICZNA			
Inwestor Łancucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łancut			Treść rysunku Profil wodociągu			
Obiekt Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi			Nr dok.	-	Skala 1:50	Plik źródłowy T7.DWG
			Stadium	PB		Nr rysunku T7
			Data oprac.	07.2018		
			Branża	TECHNOLOGIA		