


- UWAGI:
1. RZĘDNE WŁAZÓW STUDZIENEK DOSOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH TERENU W MIEJSCACH ICH LOKALIZACJI. W PRZYPADKU GDY ODBIEGAJĄ ONE OD PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NALEŻY PODNIEŚĆ RZĘDNĄ WŁAZU DO ISTNIEJĄCEJ RZĘDNEJ W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDZIENKI.
 2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE, CELEM JEGO ZLOKALIZOWANIA I ZABEZPIECZANIA (RZĘDNA POSADOWIENIA, ŚREDNICA, MATERIAŁ) W REJONIE UZBROJENIA NALEŻY PROWADZIĆ ROBOTY RĘCZNIE. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI. ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PRZYJĘTO W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKŁADANIA. PONIEWAŻ W RZECZYWISTOŚCI RZĘDNA POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA MOŻE ODBIEGAĆ OD RZĘDNEJ PRZYJĘTEJ W PROJEKCIE W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PO OK. 2m Z KAŻDEJ STRONY ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ WYKOP RĘCZNIE.
 3. W PRZYPADKU GDY ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANAŁEM OBJĘTYM PROJEKTEM, NALEŻY JE PRZEŁOŻYĆ. ROZWIĄZANIE PRZEŁOŻENIA UZBROJENIA KOLIDUJĄCEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z WŁAŚCICIELEM ŚCIECI. KOSZT PRZEŁOŻENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOŁEM KONIECZNOŚCI.
 4. PPROFILE NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z PLANAMI SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWYMI.
 5. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ W OKRESIE SUCHYM. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ODWONIENIA WYKOPU KOSZT ODWODNIENIAROZLICZONY ZOSTANIE PROTOKOŁEM KONIECZNOŚCI NA PODSTAWIE DZIENNIKA POMPOWAŃ POTWIERDZONEGO PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis	 <div>SEWTECH s.c. Grocholin 38, 89-240 Kcynia ul. Olszynki 30/23 86-032 Niemcz tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</div>	
Projektował	mgr inż. Marta Nowak	KUP/0071/P005/15	INSTALACYJNO-SANITARNA			
Opracował	mgr inż. Dorota Niesyły	-	INSTALACYJNO-SANITARNA			
Sprawdził	mgr inż. Wojciech Kabaciński	KUP/0173/PW05/09	INSTALACYJNO-SANITARNA			
Technolog	mgr inż. Leszek Grabowski	-	TECHNOLOGICZNA			
Inwestor Łancucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łancut			Treść rysunku Profil kanalizacji			
Obiekt Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi			Nr dok.	-	Skala 1:50	Plik źródłowy T6.DWG
			Stadium	PB		Nr rysunku T6
			Data oprac.	07.2018		
				Branża	TECHNOLOGIA	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM						