



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

ŁZK.338/GT.106/2026

Łańcut, 03.03.2026

Pytanie 1

W nowo załączonej dokumentacji brak rysunków konstrukcyjnych i zestawień stali dla fundamentów zestawu pompowego, filtrów i kanał kablowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Dodatkowo brak szczegółów konstrukcyjnych ławy fundamentowej pomiędzy stopami fundamentowymi. Również prosimy o uzupełnienie rysunku konstrukcyjnego i zestawienia stali.

Odpowiedź:

Przedmiar robót w rozdziale posadzki zawiera pozycję odnośnie zbrojenia posadzki prętami o średnicy 6mm co 15 cm ułożonych krzyżowo, powyższe zbrojenie dotyczy całej hali SUW

W miejscu lokalizacji zestawu pompowego zastosować podniesienie posadzki pod zestaw pomp o wymiarach 160x358cm o 15cm w stosunku do poziomu zero

W celu ograniczenia obciążeń punktowych pod zbiorniki i urządzenia suw zastosowano płyty stalowe nierdzewne ryflowane o grubości 5mm i wymiarach 1,4x1,4m i 2,2x2,2m zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót

Kanały technologiczne wykonać jako typowe kanały betonowe wewnętrzne o grubości ścian 12cm niezbrojone zgodnie z KNR 2-02 0701-03 (dopuszcza się wykonanie ścian kanałów z bloczków betonowych fundamentowych). Brzegi kanałów należy obramować ramką z kątownika umożliwiającą przykrycie kanałów płytami stalowymi nierdzewnymi ryflowanymi, Wymiary kanałów szerokość 40cm wysokość 70cm w świetle

Powyższe prace uwzględniono w przedmiarze robót pozycje 196÷205.

W załączeniu rysunki belki podwalinowej wraz z zbrojeniem

W związku z korektą zbrojenia belek należy w pozycji 120 przedmiaru przyjąć wartość 0,345t natomiast w pozycji 128 -12,345m³

Pytanie 2

Prosimy o podanie koloru dla płyt warstwowych dla budynku SUW.

Odpowiedź:

RAL 7004 lub zbliżony

Ze względu na bliskość torów kolejowych kolory matowe bez efektu refleksu światła (refleksji zwierciadlanej).

Pytanie 3

W załączonym przedmiarze robót brakuje 288,6 m rurociągu PE Dn225 (z punktu A do B), który występuje na PZT i profilu wodociągowym. Prosimy o informację czy powyższy rurociąg jest w zakresie zadania?

Odpowiedź:

Budowa odcinak AB z rur PE Dn225 nie jest objęta poniższym postępowaniem



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

W miejsce powyższego rurociągu należy wbudować rurociąg PE Dn110 o długości 175 m licząc od punktu A – powyższy rurociąg uwzględniono w przedmiarze w dziale WODA UZDATNIONA DO SIECI

Pytanie 4

W poz.19 przedmiaru robót jest błędny obmiar w przedmiarze uwzględniono tylko deskowanie jednostronne ścian. Obmiar powinien być 224,4 m². Prosimy o poprawę przedmiaru.

Odpowiedź:

W pozycji 19 przyjąć wartość zgodnie z pytaniem 224,4m²

Pytanie 5

W nawiązaniu do udostępnionych warunków na przyłączenie prosimy o potwierdzenie że zakres robot opisany w pkt.5 Warunków przyłączenia nr 24-F7/WP/02894 do sieci dystrybucyjnej będzie w całości wykonany przez Zamawiającego / PGE Dystrybucja S.A. i nie będzie w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy

Pytanie 6

W nawiązaniu do udostępnionych warunków na przyłączenie prosimy o potwierdzenie, że zakres robot opisany w pkt.6 Warunków przyłączenia nr 24-F7/WP/02894 do sieci dystrybucyjnej będzie w całości wykonany przez Zamawiającego i nie będzie w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem technicznym br. elektrycznej pkt. 3.1 Zasilanie główne: „...Przyłącz elektroenergetyczny do działki oraz złącze kablowo-pomiarowe w dostawie przez PGE Dystrybucja S.A., w którym znajduje się granica stron „Inwestor - PGE Dystrybucja S.A. ” wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej będzie poza zakresem Wykonawcy. Projekt branży elektrycznej wskazuje złącze kablowo pomiarowe na ogrodzeniu stacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej będzie zakresem Wykonawcy.

UWAGA:

W nawiązaniu do odpowiedzi i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej powyższą stolarkę należy wykonać w klasie minimum RC2

PREZES ZARZĄDU
inż. Wincenty Szylar

REGON: 180643965
NIP: 815-17-87-723
KRS: 0000390125 – Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gosp. KRS
Wysokość kapitału zakładowego
36 772 000 zł
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego
50 1130 1105 0005 2491 6920 0001

Oczyszczanie i odbiór odpadów tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
Wodociągi i kanalizacja tel. 17 225 72 92 fax 17 225 00 08
Oczyszczalnia Ścieków. 37 -100 Łańcut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Łańcut, Wola Mała 203 tel. 17 225 55 26
Zakład Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
e-mail: biuro@lzk-lancut.pl; Internet: www.lzk-lancut.pl